

Výkaz plôch a kubatúr zemných prác
Rybník Čremošňa

por.č.	Staničenie	Plocha výkopu	Stredná plocha výkopu	Vzdialenosť	Výkop	Staničenie	Plocha násypu	Stredná plocha násypu	Vzdialenosť	Násyp
	m	m ²	m ²	m	m ³	m	m ²	m ²	m	m ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00	140,86				0,00				
2	15,00	82,85	111,86	15,00	1677,83	15,00	24,12	12,06	15,00	180,90
3	35,00	60,74	71,80	20,00	1435,90	35,00	27,03	25,58	20,00	511,50
4	55,00	47,12	53,93	20,00	1078,60	55,00	29,63	28,33	20,00	566,60
5	77,00	35,05	41,09	22,00	903,87	77,00	31,94	30,79	22,00	677,27
6	95,00	5,42	20,24	18,00	364,23					
7	115,00	4,08	4,75	20,00	95,00					
8	128,00	18,68	11,38	13,00	147,94	128,00	33,19	32,57	51,00	1660,82
9	141,50	24,48	21,58	13,50	291,33	141,50	33,39	33,29	13,50	449,42
10	155,00	27,04	25,76	13,50	347,76	155,00	32,50	32,95	13,50	444,76
11	177,00	35,94	31,49	22,00	692,78	177,00	31,91	32,21	22,00	708,51
12	195,00	1,29	18,62	18,00	335,07					
13	213,00	32,29	16,79	18,00	302,22	213,00	33,55	32,73	36,00	1178,28
14	228,00	28,84	30,57	15,00	458,48	228,00	33,61	33,58	15,00	503,70
15	241,50	3,56	16,20	13,50	218,70					
16	255,00	20,94	12,25	13,50	165,38	255,00	32,55	16,28	27,00	439,43
17	275,00	20,01	20,48	20,00	409,50	275,00	33,44	16,72	20,00	334,40
18	285,00	19,65	19,83	10,00	198,30	285,00	33,74	33,59	10,00	335,90
19	295,00	38,66	29,16	10,00	291,55	307,00	33,74	33,74	22,00	742,28
20						307,00	6,79			
21						357,00	7,04	6,92	50,00	345,75
22						407,00	6,82	6,93	50,00	346,50
Znáška:				295	9414				407	9426